

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową pomiędzy budynkami
ZWM 16 i 18
INWESTOR : SBM Stokłosy
ADRES INWESTORA : ul. Jastrzębowskiego 22, 02-786 Warszawa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł


Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,052		
d.1					
2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi-tumicznych o grubości średniej 7 cm	m ²	520,000		
d.1					
3	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm na pod-sypce cementowo-piaskowej	m ²	22,000		
d.1					
4	Rozebranie obrzeży 8x30 cm	m	374,000		
d.1					
5	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m ²	312,000		
d.1					
6	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość - do 10 km - odległość określa oferent	m ³	93,716		
d.1					
2 Roboty nawierzchniowe i wykończeniowe					
7	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento-wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	374,000		
d.2					
8	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po za-gęszczeniu 12 cm	m ²	312,000		
d.2					
9	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm gru-bości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3	m ²	312,000		
d.2					
10	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	224,000		
d.2					
11	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	318,000		
d.2					
12	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	187,000		
d.2					
13	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²	374,000		
d.2					
14	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i ga-zowych	szt.	1,000		
d.2					
15	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	5,000		
d.2					
16	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	1,000		
d.2					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:



PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów	ha		
d.1	0121-02	postojowych	ha	0,052	
		0,052			
				RAZEM	0,052
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o	m ²		
d.1	0803-03 +	grubości średniej 7 cm			
	KNR 2-31				
	0803-04				
		520	m ²	520,000	
				RAZEM	520,000
3	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cemento-	m ²		
d.1	0815-07	wo-piaskowej	m ²	22,000	
		22			
				RAZEM	22,000
4	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm	m		
d.1	0814-02		m	374,000	
		374			
				RAZEM	374,000
5	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0801-03 +				
	KNR 2-31				
	0801-04				
		312	m ²	312,000	
				RAZEM	312,000
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1	0108-09 +	- do 10 km - odległość określa oferent			
	KNR 4-01				
	0108-10				
		poz.2*0,07+poz.3*0,07+poz.4*0,3*0,08+poz.5*0,15	m ³	93,716	
				RAZEM	93,716
2		Roboty nawierzchniowe i wykończeniowe			
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0407-05	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	374,000	
		374			
				RAZEM	374,000
8	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2	0109-03		m ²	312,000	
		312			
				RAZEM	312,000
9	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	m ²		
d.2	0109-04	po zagęszczeniu			
		Krotność = 3			
		poz.8	m ²	312,000	
				RAZEM	312,000
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-	m ²		
d.2	0511-02	mentowo-piaskowej	m ²	224,000	
		224			
				RAZEM	224,000
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-	m ²		
d.2	0511-03	mentowo-piaskowej	m ²	318,000	
		318			
				RAZEM	318,000
12	KNR 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.2	0501-01		m ²	187,000	
		187			
				RAZEM	187,000
13	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
d.2	0401-02		m ²	374,000	
		374			
				RAZEM	374,000
14	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.2	1406-04		szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
15	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
d.2	1406-03		szt.	5,000	
		5			
				RAZEM	5,000
16	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
d.2	1406-05		szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową wzdłuż budynku Bacewiczówny 7 i 5 od strony wschodniej
INWESTOR : SBM Stokłosy
ADRES INWESTORA : ul. Jastrzębowskiego 22, 02-786 Warszawa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,073		
d.1					
2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości średniej 7 cm	m ²	643,000		
d.1					
3	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	57,000		
d.1					
4	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	62,000		
d.1					
5	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych EKO	m ²	95,000		
d.1					
6	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	266,000		
d.1					
7	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	18,620		
d.1					
8	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m ²	443,000		
d.1					
9	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km - odległość określa oferent	m ³	155,128		
d.1					
2 Roboty nawierzchniowe i wykończeniowe					
10	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	328,000		
d.2					
11	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	62,000		
d.2					
12	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	156,000		
d.2					
13	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	10,920		
d.2					
14	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	110,000		
d.2					
15	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	4,680		
d.2					
16	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	443,000		
d.2					
17	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	52,000		
d.2					
18	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	591,000		
d.2					
19	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki (przełożenie przy wejściach)	m ²	57,000		
d.2					
20	Układanie nawierzchni z płyt ażurowych o wym. 60x40x8 cm na podsypce piaskowej wypełnionych ziemią	m ²	57,000		
d.2					
21	Plantowanie skarp pod ułożenie płyt ażurowych - kat. gruntu I-III	m ²	38,000		
d.2					
22	Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi o wym. 60x40x8 cm na podsypce piaskowej wypełnionych ziemią	m ²	38,000		
d.2					
23	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	328,000		
d.2					
24	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia wraz z obsianiem nawierzchni z płyt ażurowych	m ²	423,000		
d.2					
25	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2,000		
d.2					
26	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	1,000		
d.2					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:



PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02	0,073	ha	0,073	
				RAZEM	0,073
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości średniej 7 cm	m ²		
d.1	0803-03 + KNR 2-31 0803-04	643	m ²	643,000	
				RAZEM	643,000
3	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0807-03 analogia	57	m ²	57,000	
				RAZEM	57,000
4	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	62	m	62,000	
				RAZEM	62,000
5	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych EKO	m ²		
d.1	0811-01 analogia	95	m ²	95,000	
				RAZEM	95,000
6	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03	266	m	266,000	
				RAZEM	266,000
7	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03	266*0,07	m ³	18,620	
				RAZEM	18,620
8	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0801-03 + KNR 2-31 0801-04	386+57	m ²	443,000	
				RAZEM	443,000
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km - odległość określa oferent	m ³		
d.1	0108-09 + KNR 4-01 0108-10	poz.2*0,07+poz.3*0,07+poz.4*0,3*0,08+poz.5*0,08+poz.6*0,15*0,3+poz.7+poz.8*0,15	m ³	155,128	
				RAZEM	155,128
2		Roboty nawierzchniowe i wykończeniowe			
10	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-08	poz.11+poz.12+poz.14	m	328,000	
				RAZEM	328,000
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	62	m	62,000	
				RAZEM	62,000
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	156	m	156,000	
				RAZEM	156,000
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	poz.12*0,07	m ³	10,920	
				RAZEM	10,920
14	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-05	110	m	110,000	
				RAZEM	110,000
15	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03	poz.12*0,03	m ³	4,680	
				RAZEM	4,680
16	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0109-03 + KNR 2-31 0109-04				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		443	m ²	443,000	
				RAZEM	443,000
17	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-	m ²		
d.2	0511-02	mentowo-piaskowej	m ²	52,000	
		52		RAZEM	52,000
18	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-	m ²		
d.2	0511-03	mentowo-piaskowej	m ²	591,000	
		591		RAZEM	591,000
19	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-03	- materiał z rozbiórki (przełożenie przy wejściach)	m ²	57,000	
		57		RAZEM	57,000
20	KNR 2-01	Układanie nawierzchni z płyt ażurowych o wym. 60x40x8 cm na podsypce	m ²		
d.2	0129-03	piaskowej wypełnionych ziemią	m ²	57,000	
	analogia	95*0,6		RAZEM	57,000
21	KNR 2-01	Plantowanie skarp pod ułożenie płyt ażurowych - kat. gruntu I-III	m ²		
d.2	0506-07	poz.22	m ²	38,000	
				RAZEM	38,000
22	KNR 2-01	Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi o wym. 60x40x8 cm na pod-	m ²		
d.2	0516-03	sypce piaskowej wypełnionych ziemią	m ²	38,000	
	analogia	95*0,4		RAZEM	38,000
23	KNNR 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.2	0501-01	328	m ²	328,000	
				RAZEM	328,000
24	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
d.2	0401-02	wraz z obsianiem nawierzchni z płyt ażurowych	m ²	423,000	
		poz.23+poz.20+poz.22		RAZEM	423,000
25	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
d.2	1406-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
d.2	1406-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową wzdłuż budynków przy ul.
Zamiany 9 i Zamiany 11 i pomiędzy Zamiany 11 i Zamiany 14 wraz z dojazdami
do budynków
INWESTOR : SBM Stokłosy
ADRES INWESTORA : ul. Jastrzębowskiego 22, 02-786 Warszawa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia



KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,082		
2 d.1	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm	m ²	748,000		
3 d.1	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	72,000		
4 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm	m	447,000		
5 d.1	KNR 2-31 0801-03 + KNR 2-31 0801-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m ²	451,000		
6 d.1	kalk. własna	Rozebranie murku z donic betonowych wraz z wywozem na zwalnię	m	45,000		
7 d.1	KNR 4-01 0108-09 + KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość - do 10 km - odległość określa oferent	m ³	135,778		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze						
2		Roboty nawierzchniowe i wykończeniowe				
8 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	492,000		
9 d.2	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	451,000		
10 d.2	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3	m ²	451,000		
11 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	820,000		
12 d.2	KNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	492,000		
13 d.2	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²	492,000		
14 d.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1,000		
15 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	6,000		
Razem dział: Roboty nawierzchniowe i wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:



PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów	ha		
d.1	0121-02	postojowych	ha	0,082	
		0,082			
				RAZEM	0,082
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o	m ²		
d.1	0803-03 +	grubości 7 cm			
	KNR 2-31				
	0803-04				
		748	m ²	748,000	
				RAZEM	748,000
3	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cemento-	m ²		
d.1	0815-07	wo-piaskowej	m ²	72,000	
		72			
				RAZEM	72,000
4	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm	m		
d.1	0814-02		m	447,000	
		447			
				RAZEM	447,000
5	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0801-03 +				
	KNR 2-31				
	0801-04				
		451	m ²	451,000	
				RAZEM	451,000
6		Rozebranie murku z donic betonowych wraz z wywozem na zwałkę	m		
d.1	kalk. własna		m	45,000	
		45			
				RAZEM	45,000
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1	0108-09 +	- do 10 km - odległość określa oferent			
	KNR 4-01				
	0108-10				
		poz.2*0,07+poz.3*0,07+poz.4*0,3*0,08+poz.5*0,15	m ³	135,778	
				RAZEM	135,778
2		Roboty nawierzchniowe i wykończeniowe			
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0407-05	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	492,000	
		492			
				RAZEM	492,000
9	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2	0109-03		m ²	451,000	
		451			
				RAZEM	451,000
10	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	m ²		
d.2	0109-04	po zagęszczeniu			
		Krotność = 3	m ²	451,000	
		poz.9			
				RAZEM	451,000
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-	m ²		
d.2	0511-02	mentowo-piaskowej	m ²	820,000	
		820			
				RAZEM	820,000
12	KNR 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.2	0501-01		m ²	492,000	
		492			
				RAZEM	492,000
13	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
d.2	0401-02		m ²	492,000	
		poz.12			
				RAZEM	492,000
14	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.2	1406-04		szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
15	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.2	1406-03		szt.	6,000	
		6			
				RAZEM	6,000

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową pomiędzy budynkami Zamiany 15 i Zamiany 16 i dalej do końca budynku przy Zamiany 18
INWESTOR : SBM Stokłosy
ADRES INWESTORA : ul. Jastrzębowskiego 22, 02-786 Warszawa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,102		
d.1	2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm	m ²	1020,000		
d.1	3 Rozebranie obrzeży 8x30 cm	m	610,000		
d.1	4 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m ²	561,000		
d.1	5 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość - do 10 km - odległość określa oferent	m ³	170,190		
2	Roboty nawierzchniowe i wykończeniowe				
d.2	6 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	610,000		
d.2	7 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	561,000		
d.2	8 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3	m ²	561,000		
d.2	9 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1020,000		
d.2	10 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	305,000		
d.2	11 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²	305,000		
d.2	12 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2,000		
d.2	13 Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	11,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:




PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów	ha		
d.1	0121-02	0,1020	ha	0,102	
				RAZEM	0,102
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm	m ²		
d.1	0803-03 + KNR 2-31 0803-04	1020	m ²	1020,000	
				RAZEM	1020,000
3	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm	m		
d.1	0814-02	610	m	610,000	
				RAZEM	610,000
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0801-03 + KNR 2-31 0801-04	561	m ²	561,000	
				RAZEM	561,000
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość - do 10 km - odległość określa oferent	m ³		
d.1	0108-09 + KNR 4-01 0108-10	poz.2*0,07+poz.3*0,3*0,08+poz.4*0,15	m ³	170,190	
				RAZEM	170,190
2		Roboty nawierzchniowe i wykończeniowe			
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	610	m	610,000	
				RAZEM	610,000
7	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2	0109-03	561	m ²	561,000	
				RAZEM	561,000
8	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0109-04	Krotność = 3 poz.7	m ²	561,000	
				RAZEM	561,000
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-02	1020	m ²	1020,000	
				RAZEM	1020,000
10	KNR 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.2	0501-01	610*0,5	m ²	305,000	
				RAZEM	305,000
11	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
d.2	0401-02	poz.10	m ²	305,000	
				RAZEM	305,000
12	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.2	1406-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.2	1406-03	11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową od budynku Stokłosy 1 do budynku Stokłosy 7
INWESTOR : SBM Stokłosy
ADRES INWESTORA : ul. Jastrzębowski 22, 02-786 Warszawa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,077		
d.1					
2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości średniej 7 cm	m ²	768,000		
d.1					
3	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	12,000		
d.1					
4	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m ²	641,800		
d.1					
5	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych EKO	m ²	136,920		
d.1					
6	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	244,000		
d.1					
7	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	17,080		
d.1					
8	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km - odległość określa oferent	m ³	189,884		
d.1					
2 Roboty nawierzchniowe i wykończeniowe					
9	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	244,000		
d.2					
10	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	71,000		
d.2					
11	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	4,970		
d.2					
12	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	173,000		
d.2					
13	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	2,130		
d.2					
14	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	641,800		
d.2					
15	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki	m ²	12,000		
d.2					
16	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	768,000		
d.2					
17	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki (przełożenie przy wejściach)	m ²	57,000		
d.2					
18	Układanie nawierzchni z płyt ażurowych o wym. 60x40x8 cm na podsypce piaskowej wypełnionych ziemią	m ²	97,800		
d.2					
19	Plantowanie skarp pod ułożenie płyt ażurowych - kat. gruntu I-III	m ²	39,120		
d.2					
20	Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi o wym. 60x40x8 cm na podsypce piaskowej wypełnionych ziemią	m ²	39,120		
d.2					
21	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	244,000		
d.2					
22	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²	244,000		
d.2					
23	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	3,000		
d.2					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:




PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02	0,0768	ha	0,077	
				RAZEM	0,077
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości średniej 7 cm	m ²		
d.1	0803-03 + KNR 2-31 0803-04	768	m ²	768,000	
				RAZEM	768,000
3	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0807-03 analogia	12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0801-03 + KNR 2-31 0801-04	544+97,8	m ²	641,800	
				RAZEM	641,800
5	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych EKO	m ²		
d.1	0811-01 analogia	97,8+39,12	m ²	136,920	
				RAZEM	136,920
6	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03	244	m	244,000	
				RAZEM	244,000
7	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03	poz.6*0,07	m ³	17,080	
				RAZEM	17,080
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km - odległość określa oferent	m ³		
d.1	0108-09 + KNR 4-01 0108-10	poz.2*0,07+poz.3*0,07+poz.4*0,15+poz.5*0,08+poz.6*0,15*0,3+poz.7	m ³	189,884	
				RAZEM	189,884
2		Roboty nawierzchniowe i wykończeniowe			
9	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-08	poz.10+poz.12	m	244,000	
				RAZEM	244,000
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	71	m	71,000	
				RAZEM	71,000
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	poz.10*0,07	m ³	4,970	
				RAZEM	4,970
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-05	173	m	173,000	
				RAZEM	173,000
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03	poz.10*0,03	m ³	2,130	
				RAZEM	2,130
14	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0109-03 + KNR 2-31 0109-04	544+97,8	m ²	641,800	
				RAZEM	641,800
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki	m ²		
d.2	0511-02	12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
16	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-03	768	m ²	768,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	768,000
17	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki (przełożenie przy wejściach)	m ²		
		57	m ²	57,000	
				RAZEM	57,000
18	KNR 2-01 d.2 0129-03 analogia	Układanie nawierzchni z płyt ażurowych o wym. 60x40x8 cm na podsypce piaskowej wypełnionych ziemią	m ²		
		97,8	m ²	97,800	
				RAZEM	97,800
19	KNR 2-01 d.2 0506-01	Plantowanie skarp pod ułożenie płyt ażurowych - kat. gruntu I-III	m ²		
		39,12	m ²	39,120	
				RAZEM	39,120
20	KNR 2-01 d.2 0516-03 analogia	Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi o wym. 60x40x8 cm na podsypce piaskowej wypełnionych ziemią	m ²		
		poz.19	m ²	39,120	
				RAZEM	39,120
21	KNR 1 d.2 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
		244	m ²	244,000	
				RAZEM	244,000
22	KNR 2-21 d.2 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
		poz.21	m ²	244,000	
				RAZEM	244,000
23	KNR 2-31 d.2 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową od budynku Stokłosy 7
wzdłuż budynku Stokłosy 2/4 do budynku Wokalna 3 wraz z chodnikiem pomię-
dzy budynkiem Wokalna 3 i Stokłosy 6
INWESTOR : SBM Stokłosy
ADRES INWESTORA : ul. Jastrzębowskiego 22, 02-786 Warszawa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Handwritten signature and a blue ink stamp, likely a company seal, located at the bottom right of the page.

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,186		
d.1	2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi-tumicznych o grubości średniej 7 cm	m ²	1681,000		
d.1	3 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	143,000		
d.1	4 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	70,000		
d.1	5 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m ²	1025,720		
d.1	6 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych EKO	m ²	39,300		
d.1	7 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	664,000		
d.1	8 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	18,620		
d.1	9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km - odległość określa oferent	m ³	334,862		
2 Roboty nawierzchniowe i wykończeniowe					
d.2	10 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	734,000		
d.2	11 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	70,000		
d.2	12 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	264,000		
d.2	13 Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	18,480		
d.2	14 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	400,000		
d.2	15 Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	7,920		
d.2	16 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1030,520		
d.2	17 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	56,000		
d.2	18 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1824,000		
d.2	19 Układanie nawierzchni z płyt ażurowych o wym. 60x40x8 cm na podsypce piaskowej wypełnionych ziemią	m ²	15,720		
d.2	20 Plantowanie skarp pod ułożenie płyt ażurowych - kat. gruntu I-III	m ²	23,580		
d.2	21 Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi o wym. 60x40x8 cm na podsypce piaskowej wypełnionych ziemią	m ²	23,580		
d.2	22 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	367,000		
d.2	23 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²	367,000		
d.2	24 Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	13,000		
d.2	25 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	2,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:



PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów	ha		
d.1	0121-02	postojowych	ha	0,186	
		0,186		RAZEM	0,186
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o	m ²		
d.1	0803-03 +	grubości średniej 7 cm			
	KNR 2-31		m ²	1681,000	
	0803-04	1625+56		RAZEM	1681,000
3	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piasko-	m ²		
d.1	0815-02	wej	m ²	143,000	
		143		RAZEM	143,000
4	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02		m	70,000	
		70		RAZEM	70,000
5	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0801-03 +		m ²	1025,720	
	KNR 2-31	1010+15,72		RAZEM	1025,720
	0801-04				
6	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych EKO	m ²		
d.1	0811-01		m ²	39,300	
	analogia	(15,8+23,5)*1,0		RAZEM	39,300
7	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-	m		
d.1	0813-03	piaskowej	m	664,000	
		664		RAZEM	664,000
8	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03		m ³	18,620	
		266*0,07		RAZEM	18,620
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1	0108-09 +	do 10 km - odległość określa oferent			
	KNR 4-01		m ³	334,862	
	0108-10	poz.2*0,07+poz.3*0,07+poz.4*0,3*0,08+poz.5*0,15+poz.6*0,08+poz.7*0,15*0,3+poz.8		RAZEM	334,862
2		Roboty nawierzchniowe i wykończeniowe			
10	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie	m		
d.2	0401-08	kat.III-IV	m	734,000	
		poz.11+poz.12+poz.14		RAZEM	734,000
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0407-05	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	70,000	
		70		RAZEM	70,000
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-	m		
d.2	0403-03	towo-piaskowej	m	264,000	
		264		RAZEM	264,000
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04		m ³	18,480	
		poz.12*0,07		RAZEM	18,480
14	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen-	m		
d.2	0403-05	towo-piaskowej	m	400,000	
		400		RAZEM	400,000
15	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03		m ³	7,920	
		poz.12*0,03		RAZEM	7,920
16	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0109-03 +		m ²	1030,520	
	KNR 2-31	1010+20,52			
	0109-04				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1030,520
17	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-	m ²		
d.2	0511-02	mentowo-piaskowej	m ²	56,000	
		56		RAZEM	56,000
18	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-	m ²		
d.2	0511-03	mentowo-piaskowej	m ²	1824,000	
		1681+143		RAZEM	1824,000
19	KNR 2-01	Układanie nawierzchni z płyt ażurowych o wym. 60x40x8 cm na podsypce	m ²		
d.2	0129-03	piaskowej wypełnionych ziemią	m ²	15,720	
	analogia	(15,8+23,5)*0,4		RAZEM	15,720
20	KNR 2-01	Plantowanie skarp pod ułożenie płyt ażurowych - kat. gruntu I-III	m ²		
d.2	0506-01	(15,8+23,5)*0,6	m ²	23,580	
				RAZEM	23,580
21	KNR 2-01	Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi o wym. 60x40x8 cm na pod-	m ²		
d.2	0516-03	sypce piaskowej wypełnionych ziemią	m ²	23,580	
		poz.20		RAZEM	23,580
22	KNNR 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.2	0501-01	734*0,5	m ²	367,000	
				RAZEM	367,000
23	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
d.2	0401-02	poz.22	m ²	367,000	
				RAZEM	367,000
24	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.2	1406-03	13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
25	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
d.2	1406-05	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika z płyt betonowych i kostki betonowej od strony południowej bud. przy ul. ZWM 4 w kierunku ul. Ciszewskiego i ul. ZWM z wymianą nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową na istniejącym chodniku w kierunku sklepu spożywczego

INWESTOR : SBM Stokłosy

ADRES INWESTORA : ul. Jastrzębowski 22, 02-786 Warszawa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
	1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
	1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod na-	ha	0,004		
d.1	wierzchnię placów postojowych				
	2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bl-	m ²	43,000		
d.1	tumicznych o grubości średniej 7 cm				
	3 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla	m ²	13,000		
d.1	pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej				
	4 Rozebranie obrzeży 8x30 cm	m	52,000		
d.1					
	5 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15	m ²	20,000		
d.1	cm				
	6 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi	m ³	5,168		
d.1	na odległość - do 10 km - odległość określa oferent				
	7 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w	m ²	27,000		
d.1	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm				
	8 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 10	m ³	5,400		
d.1	km grunt.kat. IV				
	2 Roboty nawierzchniowe i wykończeniowe				
	9 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento-	m	103,000		
d.2	wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową				
	10 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na	m ²	70,000		
d.2	podsypce cementowo-piaskowej				
	11 Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) - warstwa o gru-	m ²	27,000		
d.2	bości po zagęszczeniu 10 cm				
	Krotność = 1,25				
	12 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po za-	m ²	20,000		
d.2	gęszczeniu 15 cm				
	13 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	103,000		
d.2					
	14 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III	m ²	103,000		
d.2	bez nawożenia				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
 Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:



PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	1 KNR 2-01	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
d.1	0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,0043	ha	0,004	
				RAZEM	0,004
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości średniej 7 cm	m ²		
d.1	0803-03 + KNR 2-31 0803-04				
		43	m ²	43,000	
				RAZEM	43,000
3	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-02				
		13	m ²	13,000	
				RAZEM	13,000
4	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm	m		
d.1	0814-02				
		52	m	52,000	
				RAZEM	52,000
5	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0801-03 + KNR 2-31 0801-04				
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość - do 10 km - odległość określa oferent	m ³		
d.1	0108-09 + KNR 4-01 0108-10				
		poz.2*0,07+poz.3*0,07+poz.4*0,3*0,08	m ³	5,168	
				RAZEM	5,168
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01				
		27	m ²	27,000	
				RAZEM	27,000
8	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km grunt.kat. IV	m ³		
d.1	0108-03 + KNR 4-01 0108-04				
		poz.7*0,2	m ³	5,400	
				RAZEM	5,400
2		Roboty nawierzchniowe i wykończeniowe			
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05				
		52+51	m	103,000	
				RAZEM	103,000
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-02				
		43+27	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0114-03				
		Krotność = 1,25			
		27	m ²	27,000	
				RAZEM	27,000
12	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0109-03 + KNR 2-31 0109-04				
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
13	KNR 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.2	0501-01				
		52+51	m ²	103,000	
				RAZEM	103,000
14	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
d.2	0401-02				
		poz.13	m ²	103,000	
				RAZEM	103,000

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów terenowych na skarpie od strony ul. Anody w kierunku boksów
garażowych przy ul. Elegijnej
INWESTOR : SBM Stokłosy
ADRES INWESTORA : ul. Jastrzębowskiego 22, 02-786 Warszawa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	18,000		
d.1					
2	Rozebranie obrzeży 8x30 cm	m	69,000		
d.1					
3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość - do 10 km - odległość określa oferent	m ³	2,736		
d.1					
2 Roboty nawierzchniowe i wykończeniowe					
4	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m	69,000		
d.2					
5	Ława pod obrzeże betonowa zwykła	m ³	1,380		
d.2					
6	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	18,000		
d.2					
7	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	18,000		
d.2					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0807-03	18	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm	m		
d.1	0814-02	69	m	69,000	
				RAZEM	69,000
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1	0108-09 + KNR 4-01 0108-10	- do 10 km - odległość określa oferent			
		poz.1*0,06+poz.2*0,3*0,08	m ³	2,736	
				RAZEM	2,736
2		Roboty nawierzchniowe i wykończeniowe			
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m		
d.2	0407-05	69	m	69,000	
				RAZEM	69,000
5	KNR 2-31	Ława pod obrzeże betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03	poz.4*0,02	m ³	1,380	
				RAZEM	1,380
6	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2	0109-03	18	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-02	18	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000