

ZAKRES REMONTU DŹWIGÓW

Dźwig ul. Stokłosy 2/4 kl. I – meblowy nr 3127009564.

Dane techniczne:

- Ilość przystanków – 8,
- Ilość dojeżdż – 1,
- Zasilanie silnika – 3x400 V, 50 Hz,

Należy wykonać:

1. Wymianę aparatury sterowej na mikroprocesorową.
2. Wymianę instalacji elektrycznej w szybie i maszynowni.
3. Wymianę pionów elektrycznych zasilających dźwig, likwidacja wyłączników.
4. Montaż systemu powiadamiania ekip ratowniczych (GSM).
5. Dostosowanie kabiny istniejącej do montażu drzwi kabinowych automatycznych o szerokości 900 mm.
6. Wymianę zderzaków.
7. Wymianę ogranicznika prędkości z obciążką.
8. Montaż progów drzwi szczybowych – wykonanych ze stali nierdzewnej lub aluminium.
9. Wymianę kaset przyzywowych na przystankach (wspólnych dla dźwigów pracujących w grupie) – przyciski antywandalowe, hermetyczne, z podświetleniem – kolor zielony, uaktywnienie przycisku – zmiana na kolor czerwony.
10. Kasecja dyspozycji powinna być umieszczona na wysokości 0,8 do 1,20 m w odległości min. 0,5 m od naroża kabiny i posiadać dodatkowe oznakowanie dla osób niewidomych z informacją głosową.
11. Zainstalowanie piętrowskazywacza na parterze - wersja podtylnkowa.
12. Wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z koniecznością dostosowania istniejących składników budynku do nowo montowanych elementów, urządzeń i części dźwigów (rozkucia i domurowania ścian, stropów, skucia posadzek, obróbka ościeży, roboty tynkarsko-malarskie, uzupełnienie posadzek i cokolików itp.).
13. Białkowanie szybu oraz malowanie prowadnic przeciwwagi.



14. Malowanie niewymienianych elementów w maszynowni – ściany i sufit, belki nośne, wyciągarki i pozostałe elementy metalowe.
15. Naprawy i malowanie ścian przednich do załamania na każdej kondygnacji – kolor biały, lamperia w kolorze zbliżonym do istniejącego.
16. Wykonanie dokumentacji projektowej rejestracyjnej.
17. Wymiana instalacji w szybie grupy dźwigów oraz podłączenie do sterowania, czas wyłączenia obu dźwigów nie może przekroczyć 8 godzin.
18. Wymiana lin nośnych.

Po wykonaniu ww. prac **WYKONAWCA** zobowiązany jest zgłosić dźwigi do badania przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zdemontowane drzwi, należy przekazać **ZAMAWIAJĄCEMU** i złożyć je we wskazanym przez niego miejscu. Pozostałe elementy **WYKONAWCA** utylizuje na swój koszt.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

