

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Miejsce do czasowego gromadzenia i segregacji odpadów stałych
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Okaryny
INWESTOR : SBM STOKŁOSY
ADRES INWESTORA : 02-678 Warszawa, ul. Jastrzębowskiiego 22
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
DATA OPRACOWANIA : 11.10.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.10.2020

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m ³		
d.1	0101-04	4.16*12.20*0.2	m ³	10.150	
				RAZEM	10.150
2	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
d.1	0102-03	4.16*12.20*0.5	m ³	25.376	
				RAZEM	25.376
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.1	0108-01		m ³	25.376	
	0108-04	4.16*12.20*0.5	m ³		
				RAZEM	25.376
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-04	Krotność = 20	m ³	25.376	
		4.16*12.20*0.5			
				RAZEM	25.376
5	KNR 4-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (posadzka)	m ³		
d.1	0212-03	30.41*0.15	m ³	4.562	
				RAZEM	4.562
6	KNR 4-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - krawężniki	m ³		
d.1	0212-01	1.00	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	25.376+1+10.150	m ³	36.526	
				RAZEM	36.526
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 20	m ³	36.526	
		25.376+1+10.150			
				RAZEM	36.526
2		Roboty budowlane.			
9	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. IV	m ³		
d.2	0201-03	(4.34+0.6)*12.20*0.5*1.2	m ³	36.161	
				RAZEM	36.161
10	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m ³		
d.2	0210-04	Krotność = 20	m ³	36.161	
		(4.34+0.6)*12.20*0.5*1.2			
				RAZEM	36.161
11	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-07	(4.34+0.6)*12.20*0.15	m ³	9.040	
				RAZEM	9.040
12	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-01	(4.34+0.6)*12.20*0.1	m ³	6.027	
				RAZEM	6.027
13	KNR-W 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.2	0205-01	12.20*(4.34+0.6)*0.2	m ³	12.054	
				RAZEM	12.054
14	KNR 2-11	Zbrojenie + montaż AIIIIN (przyjęto 160kg/m ³ betonu).	kg zbr.		
d.2	0212-02		kg zbr.	1928.640	
	z.sz.3.6.	12.054*160			
				RAZEM	1928.640
15	KNR 2-02	Ściany żelbetowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m.	m ²		
d.2	0255-01		m ²	60.761	
	0255-05	(12.2+4.34+4.34)*2.91			
				RAZEM	60.761
16	KNR 2-02	Konstrukcje daszków jednospadowe	m ²		
d.2	1220-04		m ²	52.948	
	analogia	12.20*4.34			
				RAZEM	52.948
17	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą trapezową	m ²		
d.2	0508-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.20*4.34	m ²	52.948	
				RAZEM	52.948
18	KNR 2-02 d.2 1220-04 analogia	Ściana frontowa	m ²		
		12.20*2.91-12	m ²	23.502	
				RAZEM	23.502
19	KNR-W 2-02 d.2 0508-01	Panele z blachy perforowanej	m ²		
		12.20*1+4.34*2*0.8+12.2*0.8	m ²	28.904	
				RAZEM	28.904
20	KNR 2-02 d.2 1015-10	Bramy stalowe wejściowe o szerokości 3,0m	m ²		
		(1.5*2)*2*2	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
21	KNR 2-02 d.2 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		4.34*2+12.20*0.30	m ²	12.340	
				RAZEM	12.340
22	KNR 2-02 d.2 1101-07	Pospółka gr.15cm.	m ³		
		12.20*1.16*0.3	m ³	4.246	
				RAZEM	4.246
23	KNR 2-01 d.2 0236-02 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie ubijkami mechanicznymi.	m ³		
		12.20*1.16*0.3	m ³	4.246	
				RAZEM	4.246
24	KNR AT-33 d.2 0302-05	Posadzki z żywicy Harz EP 22 z dodatkiem piasku kwarcowego o grubości 2 mm; proporcja żywica/piasek 1:1,5	m ²		
		4.34*12.20	m ²	52.948	
				RAZEM	52.948
25	KNR 2-31 d.2 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		12.20*1.16*0.3	m ²	4.246	
				RAZEM	4.246
26	KNR AT-03 d.2 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10cm.	m		
		12.20	m	12.200	
				RAZEM	12.200
27	KNNR 1 d.2 0412-02	Wykonanie złoża filtracyjnego żwirowo-piaskowego	m ³		
		2.00	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm	m		
		12.20*1.2	m	14.640	
				RAZEM	14.640
29	KNR 2-02 d.2 1802-02	Ogrodzenie z siatki wysokości na słupkach stalowych.	m		
		7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
30	KNR 2-01 d.2 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów.	m ³		
		16.16	m ³	16.160	
				RAZEM	16.160
31	KNR-W 2-01 d.2 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
		56.14	m ²	56.140	
				RAZEM	56.140