

2At NR 6A do slwz

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Projekt przebudowy instalacji wentylacji budynku Domu Kultury Stokłosy.- INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ADRES INWESTYCJI : ul. Lachmana 5, Warszawa
INWESTOR : Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Stokłosy"
ADRES INWESTORA : ul. Jastrzębowski 22, 02-786 Warszawa

DATA OPRACOWANIA : 06.2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2020

Data zatwierdzenia

73 2/11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace demontażowe			
1	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² z rur instalacyjnych	m		
d.1	1115-01	150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
2	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów kabelkowych opancerzonych o łącznym przekroju żył do 50 mm ² z rur instalacyjnych	m		
d.1	1115-04	100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
3	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm ² z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
d.1	1117-03	100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
4	KNR-W 4-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie	szt.		
d.1	1138-03	20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNR-W 4-03	Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o śr. do 50 mm w kanałach lub na ścianach z wykuciem otworów lub odkręceniem - podłoża ceglane lub betonowe	szt.		
d.1	1101-02	100	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
6	KNR-W 4-03	Odłączenie przewodów o przekroju do 35 mm ² od zacisków lub bolców	szt.		
d.1	0904-03	100	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
7	KNR-W 4-03	Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców	szt.		
d.1	0904-01	300	szt.	300,000	
				RAZEM	300,000
8	KNR-W 4-03	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m ²	szt.		
d.1	1129-02	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR-W 4-03	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m ²	szt.		
d.1	1129-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Prace demontażowe				
1 KNR-W 4-03 d.1 1115-01		Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² z rur instalacyjnych	m	150,000		
2 KNR-W 4-03 d.1 1115-04		Demontaż przewodów kabelkowych opancerzonych o łącznym przekroju żył do 50 mm ² z rur instalacyjnych	m	100,000		
3 KNR-W 4-03 d.1 1117-03		Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm ² z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m	100,000		
4 KNR-W 4-03 d.1 1138-03		Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie	szt.	20,000		
5 KNR-W 4-03 d.1 1101-02		Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o śr.do 50 mm w kanałach lub na ścianach z wykuciem otworów lub odkręceniem - podłoże ceglane lub betonowe	szt.	100,000		
6 KNR-W 4-03 d.1 0904-03		Odlączenie przewodów o przekroju do 35 mm ² od zacisków lub bolców	szt.	100,000		
7 KNR-W 4-03 d.1 0904-01		Odlączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców	szt.	300,000		
8 KNR-W 4-03 d.1 1129-02		Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m ²	szt.	3,000		
9 KNR-W 4-03 d.1 1129-01		Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m ²	szt.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:




L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
------	-------	----	-------	----------	----------	------------	---------	-------	----------	---------------	------------------	-------------------

Słownie:



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie:

