

Warszawa, dn. 12.04.2021 r.

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi 2 przetargów na rozbiórkę istniejących i budowę nowych altan śmietnikowych przy ulicach Elegijna, Okaryny w Warszawie, na terenie pozostającym w Spółdzielni STOKŁOSY, zgodnie z „Zasadami udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi” zatwierdzone Uchwałą nr 01/15 Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY z późn. zmianami szczegółową treść wyjaśnień przedstawiono poniżej:

1. Czy wypełnienie ścian bocznych oraz tylnej na obu wiatkach śmietnikowych wykonać z paneli ogrodzeniowych siatkowych?

Odp. Tak, należy je wykonać z paneli z drutu grubości min. 4mm, o oczku np. 7,5x20cm. Ważne jest aby panele były ocynkowane malowane proszkowo w kolorze grafitowym.

2. Czy jest możliwość modyfikacji rozwiązań konstrukcyjnych stalowych przedstawionych w projekcie?

Odp. Tak, jest możliwość modyfikacji przedstawionej w projekcie konstrukcji stalowej w dostosowaniu do zastosowanej technologii wykonania, po zaakceptowaniu przez projektanta.

3. Czy istniejące trzepaki podlegają rozbiórce czy renowacji?

Odp. Istniejące trzepaki należy poddać renowacji, polegającej na oczyszczeniu i ponownym malowaniu.


4. Czy podział wiaty śmietnikowej na dwie części należy rozgraniczyć np. panelami ogrodzeniowymi z siatki?

Odp. Nie. Rozgraniczenie jest tylko umowne na część na odpady stałe oraz część na odpady gabarytowe. Nie ma potrzeby fizycznego rozgraniczenia pomiędzy częściami.

5. Prosimy o podanie specyfikacji technicznej (zamek, klamki, zawiasy) dla drzwi śmietnikowych.

Odp. Drzwi wyposażone w zawiasy sprężynowe umożliwiające samozamykanie, gałki, zamek rolkowy, na dole stopka blokująca skrzydła. Jedne skrzydło ryglowane w posadzce, drugie pełniące funkcję furtki wejściowej. Należy przewidzieć czip dla mieszkańców.

6. Czy w zakresie realizacji altany nr 1 wchodzi nasadzenia zastępcze?



Odp. Nie. Nasadzenia wykona we własnym zakresie i na swój koszt Spółdzielnia.

7. *Czy w zakresie realizacji wiat śmietnikowych wchodzi nasadzenia pnączy?*

Odp. Nie. Dla obu śmietników Spółdzielnia wykona nasadzenia pnączy we własnym zakresie i na swój koszt.

8. *Przy projektowanej altanie śmietnikowej nr 2 istnieje chodnik wykonany z nawierzchni asfaltowej. Czy nowy chodnik wykonać z płyt betonowych 50x50x7, zgodnie z projektem, czy wyremontować i odtworzyć istniejący fragment?*

Odp. Wszelkie nowe oraz odtwarzane fragmenty chodnika należy wykonać z płyt betonowych 50x50x7, z jasną posypką np. firmy Semmelrock.

9. *Czy na ścianie frontowej zamontować siatki dla pnączy?*

Odp. Nie. Z uwagi na ażurową konstrukcję obudowy wiaty śmietnikowej nie ma potrzeby wykorzystania dodatkowej siatki dla pnączy.

10. *Wg opisu technicznego płyta żelbetowa jest zatarta na gładko i utwardzona preparatem Durobet, tymczasem wg informacji z rysunku AR-01, Przekrój A-A, wierzchnią warstwą wykończeniową jest żywica. Prosimy o jednoznaczne określenie materiału wykończeniowego posadzki.*

Odp. Płyta żelbetowa powinna być zatarta na gładko i utwardzona preparatem Durobet.

Dział Techniczny
SBM STOKŁOSY

ZASTĘPCA PREZESA

inż. Iwona Bocianowska

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
SBM STOKŁOSY

mgr Beata Billip-Rajewicz