

L.p.	WYCENA WYMIANY DWIGU OSOBOWEGO ul. Stokłosy 6 na klatce schodowej nr I nr dźwigu 3127067060 (osobowy)	j.m.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Demontaż istniejącego dźwigu kpl. wraz z drzwiami przystankowymi szt. 11	Kpl. 1		
2.	Montaż zespołu napędowego bez reduktorowego wraz z ramą wyrównawczą pod zespół napędowy	Kpl. 1		
3.	Montaż kpl. Dźwigu wraz z podzespołami 1. typ - osobowy 2. udźwig - min 400 kg 3. prędkość – min 1m/s 4. rezerwa w przewodach zwisowych dla potrzeb monitoringu (montowanego w perspektywie) 5. drzwi szybowe – automatyczne teleskopowe (max szerokość do możliwości otworu drzwi) szt. 11 6. drzwi kabinowe – automatyczne teleskopowe (szer. jak wyżej) 7. sterowanie mikroprocesorowe z falownikiem 8. panele dyspozycji na ścianie bocznej „anty wandal” a) elektroniczny piętrowskazywacz b) system do komunikacji głosowej ze służbami ratowniczymi w technologii GSM – karta SIM użytkownika c) zjazd awaryjny d) zapis usterek w pamięci procesora 9. przyciski w systemie dla osób słabowidzących 10. ściany kabiny wykonane z laminatu lub malowane proszkowo (do uzgodnienia z zamawiającym) 11. lustro, poręcz i cokół ze stali nierdzewnej, 12. oświetlenie LED + oświetlenie awaryjne min. 2 h wentylator, sygnalizacja przeciążeniowa kabiny 13. podłoga wyłożona wykładziną trudno ścieralną antypoślizgową, niepalną o uzgodnionym kolorze 14. montaż przewodów w windzie do kamery dla potrzeb monitoringu (montowanego w perspektywie)	Kpl. 1		
4.	Kasety wezwań 1. piętrowskazywacz cyfrowy zewnętrzny na parterze	Kpl. 1		
5.	Prace projektowe i regulacyjne oraz uzgodnienia z UDT (monitoring w perspektywie)	Kpl. 1		

L.p.	WYCENA WYMIANY DWIGU OSOBOWEGO ul. Stokłosy 6 na klatce schodowej nr I nr dźwigu 3127067060 (osobowy)	j.m.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
6.	Prace budowlane 1. poszerzenie drzwi szybowych z obróbkami 2. wykonanie progu ze stali nierdzewnej, antypoślizgowej 3. uzupełnienie ubytków tynków i posadzki (na gładko) wraz z malowaniem maszynowni 4. naprawa tynków i malowanie szybu windy 5. wyburzenie istniejącego posadowienia pod zespół napędowy 6. wyburzenie słupów pod zderzaki w podszybiu 7. wykucie otworów pod piętro wskazywacze 8. wywóz gruzu po robotach budowlanych 9. transport złomu we wskazane miejsce przez Zamawiającego 10. zamurowanie wnęk po zdemontowanych bezpiecznikach i wyłączniku głównym dźwigu 11. malowanie ścian wokół obrobionych drzwi przystankowych od strony kl. schodowej po zamontowaniu drzwi 12. wymiana drzwi wejściowych do maszynowni (jeśli zachodzi konieczność)	Kpl. 1		
7.	Prace elektryczne 1. wymiana przewodu zasilającego maszynownię od RG/TA do maszynowni – YDY 5x10 mm ² 2. montaż zabezpieczeń głównych w RG/TA 3. wymiana tablicy zasilającej w maszynowni i tablicy sterowej 4. wykonanie uziemienia w rozdzielni głównej maszynowni, prowadnic i wszystkich urządzeń metalowych (połączyć z bednarką w piwnicy) 5. montaż nowej instalacji oświetleniowej szybu (oprawy oświetleniowe szczelne LED) 6. montaż przewodów w szybie windowym dla potrzeb monitoringu – przewody zwisowe i przewody na ścianie szybu (monitoring montowany w perspektywie) 8. wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdowej w pomieszczeniu maszynowni 9. wykonanie pomiarów ochronnych wymienionych instalacji elektrycznych	Kpl. 1		
8.	Sprzątanie klatki schodowej po pracach remontowych	Kpl. 1		
9.	RAZEM	X		