

ARTPIO

USŁUGI PROJEKTOWE

mgr inż. BARBARA JARON 05-510 Chylice, ul. Świętego Mikołaja 10
tel. 501 386 393 e-mail: artpio1@wp.pl
NIP 951 110 94 93 REGON 012465557

**Projekt remontu drogi wewnętrznej
i chodników przebiegających w rejonie
budynków wielorodzinnych przy ulicach:
Lachmana 6 i Związku Walki Młodych 8
w Warszawie**

PRZEDMIAR ROBÓT

Adres obiektu: **Dzielnica Ursynów w Warszawie**

Zamawiający: **Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa
STOKŁOSY
Warszawa, ul. Jastrzębowskiego 22**

Opracował: **mgr inż. Barbara Jaron**
upr. Nr Wa-73/90

B. Jaron

Warszawa, sierpień 2022 r.

21.08 MB


PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt Remont drogi wewnętrznej i chodnika w rejonie budynków wielorodzinnych przy ul.
Lachmana 6 i ZWM 8 w Warszawie

Inwestor Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa STOKŁOSY, Warszawa, ul. Jastrzębowskiego
22

Sporządził mgr inż. Barbara Jaroń

Warszawa sierpień 2022r



Remont drogi wewnętrznej i chodnika w rejonie budynków wielorodzinnych przy ul. Lachmana 6 i ZWM 8 w Warszawie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I ROZBIÓRKI				
1	KNR 2-01 0119/03	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,210
2	KNNR 6 0802-0410	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, mechanicznie, o średniej grubości 7 cm	m2	1 251
3	KNNR 6 0803-0800	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	16
4	KNNR 6 0805-0600	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych	m2	169
5	KNR-W 2-25 0407/05	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych typu "jomb"	m2	83
6	KNNR 6 0805/07	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	11
7	KNNR 6 0801/06	Rozbiórka podbudowy z chudego betonu, średnia grubość 25cm	m2	375
8	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	52
9	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	389
10	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu	m3	29,2
11	kalkulacji indywidual na	Cięcie piła nawierzchni bitumicznej, średnia głębokość cięcia 7cm	m	4,00
12	KNR 4-04 1103-0400	Załadowanie i transport gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km z załadunkiem i wyładunkiem	m3	332
13	KNR 4-04 1103-0500	Dopłata za dalsze 19 km transportu gruzu samochodami samowyładowczymi	m3	332
II ROBOTY ZIEMNE				
14	KNNR 6 0101-0301	Wykonanie koryta na średnią głębokość 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, grunt kat. III-IV	m2	615
15	KNNR 6 0101-0301	Wykonanie koryta na średnią głębokość 5 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, grunt kat. III-IV	m2	12
16	KNNR 1 0205-0401	Mechaniczne załadowanie ziemi i transport samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III	m3	148

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej i chodnika w rejonie budynków wielorodzinnych przy ul. Lachmana 6 i ZWM 8 w Warszawie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNNR 1 0208-0201	Dopłata za dalsze 19 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyladowczymi 5-10 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej	m3	148
18	KNNR 6 0112-0500	III BUDOWA Warstwa pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	375
19	KNNR 6 0113-0200	Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm, układana i zagęszczana warstwami (nowa podbudowa na jezdni)	m2	363
20	KNNR 6 0113-0600	Podbudowa z kruszywa kamiennego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (nowa podbudowa na chodniku i pod płytami ażurowymi)	m2	264
21	kalkulacji indywidual na	Naprawa, wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej podbudowy betonowej	m2	880
22	KNNR 6 0503/04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	45,000
23	KNNR 6 0503/03	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30cm, żółte z wypustkami, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	1,2
24	KNNR 6 0502-0401	Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej, typu Behaton, grubość 8cm, bez fazy, układanej na podsypce cementowo- piaskowej	m2	1 210
25	KNNR 6 0502-0401	Progi zwalniające z kostki betonowej czerwonej, typu Beaton, grubość 8cm, bez fazy, układanej na podsypce cementowo- piaskowej	m2	12
26	KNR 2-31 1207/08	Regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z regulacją wysokościową obrzeży betonowych	m2	47
27	KNNR 6 0503/04	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 60x40x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm, z wypełnieniem otworów ziemią urodzajną (płyty ażurowe z odzysku)	m2	50
28	KNNR 6 0503/04	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 60x40x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm, z wypełnieniem otworów ziemią urodzajną (płyty nowe)	m2	202
29	KNNR 6 0401/03	Krawężniki betonowe bez ław, o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	403,000
30	KNNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	52
31	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa C=12/15 pod krawężniki, obrzeża	m3	32

PRZEDMIAR ROBÓT

Strona 3/3

Remont drogi wewnętrznej i chodnika w rejonie budynków wielorodzinnych przy ul. Lachmana 6 i ZWM 8 w Warszawie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
32	KNRZ 2-31 0105/01	Oczyszczenie i udrożnienie studzienek ściekowych i przykanalików		
			kpl	1
33	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych		
			szt	1
34	KNR 2-31 1406/03	Regulacja wysokościowa zaworów i włączów od uzbrojenia podziemnego		
			szt	27
35	KNR 2-21 0401/02	Wykonanie trawników dywanowych siewem, w gruncie kategorii III (wzdłuż wykonanych nawierzchni na szerokości około 1,0m)		
			m2	405,000

