

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt Remont drogi wewnętrznej przebiegającej po wschodniej stronie budynków przy ul.
Koncertowej 7, 9 11 w Warszawie

Inwestor Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa STOKŁOSY, Warszawa, ul. Jastrzębowskiego 22

Sporządził mgr inż. Barbara Jaroń

Warszawa maj 2022r

 

Remont drogi wewnętrznej przebiegającej po wschodniej stronie budynków przy ul. Koncertowej 7, 9 11 w Warszawie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I ROZBIÓRKI				
1	KNR 2-01 0119/03	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,320
2	KNNR 6 0802-0410	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, mechanicznie, o średniej grubości 7 cm	m2	1 653
3	KNNR 6 0803-0800	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	9
4	KNNR 6 0805-0600	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych	m2	42
5	KNNR 6 0801/06	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z chudego betonu, średnia grubość 25cm	m2	490
6	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	448
7	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	139
8	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu	m3	10,4
9	kalkulacja indywidualna	Cięcie piła nawierzchni bitumicznej, średnia głębokość cięcia 7cm	m	34,00
10	KNR 4-04 1103-0400	Załadowanie i transport gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km z załadunkiem i wyładunkiem	m3	348
11	KNR 4-04 1103-0500	Dopłata za dalsze 19 km transportu gruzu samochodami samowyladowczymi	m3	348
II ROBOTY ZIEMNE				
12	KNNR 6 0101-0301	Wykonanie koryta na średnią głębokość 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, grunt kat. III-IV	m2	490
13	KNNR 1 0205-0401	Mechaniczne załadowanie ziemi i transport samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III	m3	118
14	KNNR 1 0208-0201	Dopłata za dalsze 19 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyladowczymi 5-10 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej	m3	118
III BUDOWA				
15	KNNR 6 0112-0500	Warstwa pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	490
16	KNNR 6 0113-0200	Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm, układana i zagęszczana warstwami	m2	490

Remont drogi wewnętrznej przebiegającej po wschodniej stronie budynków przy ul. Koncertowej 7, 9 11 w Warszawie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	kalkulacji indywidualna	Naprawa, wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej podbudowy betonowej	m2	1 163
18	KNNR 6 0502-0401	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej, typu Holland, grubość 8cm, bez fazy, układanej na podsypce cementowo- piaskowej	m2	52
19	KNNR 6 0502-0401	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej, typu Behaton, grubość 8cm, bez fazy, układanej na podsypce cementowo- piaskowej	m2	1 610
20	KNR 2-31 1207/08	Regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z regulacją wysokościową obrzeży betonowych	m2	100
21	KNNR 6 0503/04	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 60x40x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm, z wypełnieniem otworów ziemią urodzajną (płyty ażurowe z odzysku)	m2	21
22	KNNR 6 0503/04	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 60x40x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm, z wypełnieniem otworów ziemią urodzajną (płyty nowe)	m2	21
23	KNNR 6 0401/03	Krawężniki betonowe bez ław, o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	177,000
24	KNR 2-31 1201/03	Regulacja wysokościowa krawężników betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	27,000
25	KNNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	414
26	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa C=12/15 pod krawężniki, obrzeża	m3	27
27	KNRZ 2-31 0105/01	Oczyszczenie i udrożnienie studzienek ściekowych i przykanalików	kpl	2
28	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	szt	2
29	KNR 2-31 1406/03	Regulacja wysokościowa zaworów i włączów od uzbrojenia podziemnego	szt	27
30	KNNR 6 0705/01	Oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową, kolor biały	m2	7,1
31	KNNR 6 0705/01	Oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową, kolor niebieski	m2	39,000
32	kalkulacji indywidualna	Demontaż i ponowny montaż słupków uchylnych i przeszkodowych U-12c	szt	9

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej przebiegającej po wschodniej stronie budynków przy ul. Koncertowej 7, 9 11 w Warszawie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	kalkulacja indywidualna	Budowa wpustu ściekowego o średnicy 50cm i przykanalika o średnicy 20cm z podłączeniem do istniejącego wpustu ściekowego lub studni chłonnej z kręgów betonowych o średnicy 1,2m i głęb. 3,0m wg opisu technicznego wraz z wykonaniem robót ziemnych	kpl	1
34	KNR 2-21 0401/02	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, w gruncie kategorii III (wzdłuż obrzeży i krawężników)	m2	490,000